

2023.12.31.

Edelény Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA EDELÉNYBEN (I.ÜTEM)

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása Edelényben (I. ütem)” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00077 azonosító számú támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 250 000 000 Ft támogatásban részesítette.

Edelény Város Önkormányzatának célja a fejlesztéssel a csapadékvíz rendszer fejlesztése volt, különösen:

- Biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a városrész belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében
- A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése
- A település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése
- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.
- Rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

Egy várhatóan több ütemet magában foglaló fejlesztés első fázisa volt jelen beruházás megvalósítása, ami során Edelény keleti részén (József Attila út, vasútvonat, Rozmaring út és Miklós Gyula út által határolt városrész) található lakóövezet vízgyűjtő területére hulló csapadék biztonságos elvezetéséhez szükséges kivitelezési munkák történtek meg, a már meglévő övások kiburkolásával.

Az utcákban felgyülemlett víz elvezetése is zavartalan a továbbiakban a meglévő földárkok profilozásával, amivel így leejtést adtunk az övásokba való levezetéshez. A meglévő átereszek közül cserére szorultak a kicsi keresztmetszetű és a rongálódott kapubejárók. Ahol nem volt lehetséges a meglévő árok profilozása az alacsony folyásfenék miatt, ott a padkafolyóka kiépítése vált szükségessé. Az így összegyűjtött csapadékvíz az övárkon keresztül egy meglévő mederárkba került elvezetésre. A beavatkozás eredményeként a beruházással érintett településrészek csapadékvíz elvezetése hosszú távra megoldódott.

A projekt keretében létrehozott bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény hossza: 3598 fm.

Projekt befejezése: 2023.december 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.